FICHE TECHNIQUE

Structure et isolation.

Composition de l’ossature en poutres et des parois du chalet.

BOIS CERTIFIÉ C20

Poutres de 15 × 10 cm

Cloisons	Planches de 5 × 15 cm posées sur chant, avec doublage en OSB de 15 mm.
Isolation des murs	Laine de roche de 15 cm d’épaisseur.
Parement extérieur	Panneaux OSB de 18 mm.
Parement intérieur	Panneaux OSB de 15 mm et lambris de 15 mm.
Protection du bois	Traitement Bochemin : ignifuge, hydrofuge et antiseptique.
Couverture	Tuiles métalliques ; sur demande, bardeaux bitumineux de type Tegola ou tuiles en terre cuite. Lattage et écran anticondensation compris.

La surface et le cloisonnement s’adaptent à votre projet. Pour les variantes en rondins ou panneaux SIP, la composition est précisée dans le devis.

FICHE TECHNIQUE

Finitions et installations.

Lambris	Vernis appliqué par pulvérisation, en teinte naturelle ou dans la couleur de votre choix.
Plafonds	Lambris ou plaques de plâtre, au choix.
Sols	Revêtement stratifié. Carrelage au sol dans la salle de bains et la cuisine.
Salle de bains	Étanchéité, plaques de plâtre hydrofuges et revêtement mural en grès cérame.
Électricité	Conducteurs en cuivre, appareillage d'éclairage, prises et interrupteurs compris.
Plomberie	Installation sanitaire comprise ; équipements exacts précisés dans le devis.

ÉQUIPEMENTS COMPRIS DANS LES DEUX FORMULES

Fenêtres PVC Salamander bluEvolution à triple vitrage.
Chauffage, production d'eau chaude et raccordements compris. Le système de chauffage et les conditions des raccordements sont précisés dans le devis. L'isolation du plancher est définie selon le projet.

FICHE TECHNIQUE

Systèmes et finitions.

Les variantes constructives et les finitions se choisissent selon votre projet.

Systèmes constructifs	Ossature en poutres de bois certifié C20 de 15 × 10 cm, construction en rondins ou panneaux SIP. Les panneaux SIP peuvent recevoir une finition rustique ou classique. La composition propre à chaque système est fixée dans le devis.
Façade rustique	Bardage extérieur en demi-rondin, pour un aspect bois apparent.
Façade classique	Enduit extérieur sur isolant en polystyrène de 10 cm.
Murs intérieurs	Lambris de 15 mm dans la composition détaillée ; finition en plaques de plâtre peintes également disponible selon le projet.
Isolation des plafonds	Laine de roche ou mousse polyuréthane, selon la solution retenue. L'épaisseur et la composition sont précisées dans le devis.
Couverture en bois	Bardeaux de bois également disponibles selon le projet, en complément des couvertures présentées dans cette fiche.
Matériaux	Certificat de conformité pour les matériaux.
Garantie	48 mois de garantie sur toute la construction, selon les conditions du contrat.

Fondation sur pilotis ou dalle en béton armé, selon la formule choisie. Terrasse et jacuzzi compris sur dalle ; non compris sur pilotis. Mobilier et sauna non compris. La configuration et les conditions des raccordements sont fixées dans le devis.